

Rénovation thermique et remplacement des menuiseries extérieures

MAITRE D'OUVRAGE



Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne (CNSNMM)
1848, route des Pessettes
39220 PRÉMANON

Lot n°1

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR - MENUISERIES PVC PLAXÉ

DPGF

MAITRE D'OEUVRE :

SERGE ROUX ARCHITECTE
188 AVENUE JACQUES DUHAMEL
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 87 00
Mél : sroux@sergeroux-architecte.fr

ARCHITECTE :

SERGE ROUX ARCHITECTE
188 AVENUE JACQUES DUHAMEL
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 87 00
Mél : sroux@sergeroux-architecte.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :

SERGE ROUX ARCHITECTE
188 AVENUE JACQUES DUHAMEL
39100 DOLE
Tél : 03 84 82 87 00
Mél : sroux@sergeroux-architecte.fr

Dossier	20.17
Date	15/09/2020
Phase	DCE
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2	Description des ouvrages				
2.1	Travaux préparatoires (T.V.A. : 10%)				
2.1.1	Échafaudage <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	m2	422,00	€	€
2.1.2	Dépose du bardage existant <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	m2	455,00	€	€
2.1.3	Dépose et repose des descentes EP <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	ml	58,50	€	€
2.1.4	Découpe d'isolation pour intégration des VR <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	ml	44,00	€	€
2.1.5	Dépose et repose des éclairages extérieurs <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	FT	1	€	€
2.2	Bardage bac acier nervuré				
2.2.1	Remplacement du pare-pluie par une membrane (OPTION 1) (T.V.A. : 5.5%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	m2	455,00	€	ne pas totaliser €
2.2.2	Bardage simple peau nervuré avec isolation - Pose verticale (T.V.A. : 5.5%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : les deux ailes</i>	m2	455,00	€	€
2.2.3	Pièces pour encadrement et tableaux d'ouvertures sur bardages (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : encadrement et linteaux</i>	ml	140,00	€	€
2.2.4	Bavette en aluminium laqué (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : appuis de fenêtres</i>	ml	33,00	€	€
2.2.5	Seuil en tôle larmée (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées : seuils de portes-fenêtres</i>	ml	11,00	€	€
2.2.6	Pièces pour retour d'angles pour bardages (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées</i>	ml	76,00	€	€
2.2.7	Pièces pour arrêt de bardage contre enduit (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées</i>	ml	42,00	€	€
2.2.8	Réservations (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur l'ensemble des façades traitées</i>	U	1	€	€
2.3	Remplacement bardage façade centrale (OPTION 2)				
2.3.1	Échafaudage (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur la grande façade centrale</i>	m2	365,00	€	ne pas totaliser €

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
2.3.2	Dépose du bardage existant (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur la grande façade centrale</i>	m2	265,00	€	ne pas totaliser €
2.3.3	Bardage simple peau nervuré <u>sans</u> isolation - Pose verticale (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur la grande façade centrale</i>	m2	265,00	€	ne pas totaliser €
2.3.4	Encadrements et tableaux d'ouvertures existants - conservés (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : en périphérie des ouvertures de la façade Sud-Est</i>	PM	0,000	€	pour mémoire
2.4	Menuiseries extérieures PVC plaxé (T.V.A. : 5.5%)				
2.4.1	Bâchage provisoire <i>Localisation : au droit des ouvertures (env. 33 U), suivant avancement</i>	Ens	1	€	€
2.4.2	Fenêtre 2 vantaux OF - Dimension 1.50 x 0.50 ht - VR Motorisé	U	2	€	€
2.4.3	Fenêtre 2 vantaux OF - Dimension 1.50 x 1.30 ht - VR Motorisé	U	19	€	€
2.4.4	Porte fenêtre 1 vantail OF vitré toute hauteur - Dimension 0.75 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	3	€	€
2.4.5	Porte fenêtre 1 vantail OF vitré toute hauteur - Dimension 1.00 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	1	€	€
2.4.6	Porte fenêtre 2 vantaux OF vitrés toute hauteur - Dimension 1.50 x 2.25 ht - VR Motorisé	U	6	€	€
2.5	Remplacement des garde-corps (T.V.A. : 10%)				
2.5.1	Dépose du garde-corps existant <i>Localisation : en périphérie de tous les balcons</i>	ml	86,00	€	€
2.5.2	Garde corps avec remplissage en mailles aluminium <i>Localisation : en périphérie de tous les balcons</i>	ml	86,00	€	€
2.6	Divers				
2.6.1	Reprise de platelage bois (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur environ 20% de la surface existante du revêtement des balcons</i>	m2	24,00	€	€
2.6.2	Reprise d'habillage sous face rampant bois (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur environ 10% de la surface existante</i>	m2	10,00	€	€
2.6.3	Peinture sur menuiserie bois extérieur - Sous face de toiture (T.V.A. : 10%) <i>Localisation : sur la totalité des habillages neufs et existants</i>	m2	94,00	€	€
2.6.4	Peinture sur menuiserie bois extérieur - Poteaux (T.V.A. : 10%) <i>Localisation :</i>	U	11	€	€
2.6.5	Reprise d'isolation rapportée sous plancher - épaisseur 40 mm (T.V.A. : 5.5%) <i>Localisation : en sous face des balcons des deux ailes</i>	m2	170,00	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
Description des ouvrages					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. :				_____	€
- dont T.V.A. à 10% sur _____				_____	€
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°1 ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR - MENUISERIES PVC PLAXÉ

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2 - Description des ouvrages	_____ € HT
- 2.1 - Travaux préparatoires	_____ € HT
- 2.2 - Bardage bac acier nervuré	_____ € HT
- 2.3 - Remplacement bardage façade centrale (OPTION 2)	[Non totalisé] _____ € HT
- 2.4 - Menuiseries extérieures PVC plaxé	_____ € HT
- 2.5 - Remplacement des garde-corps	_____ € HT
- 2.6 - Divers	_____ € HT

Total du lot ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR - MENUISERIES PVC PLAXÉ	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. :	_____ €
- dont T.V.A. à 10% sur _____ €:	_____ €
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ €:	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

RECAPITULATIF OPTION

OPTION 1

Remplacement du pare-pluie par une membrane _____ €

Sous-total OPTION 1

H.T. _____ €
T.V.A. _____ €
T.T.C. _____ €

OPTION 2

Remplacement bardage façade centrale _____ €

Sous-total OPTION 2

H.T. _____ €
T.V.A. _____ €
T.T.C. _____ €

Total Base + OPTION 1

H.T. : _____ €
T.V.A. : _____ €
T.T.C. : _____ €

Total Base + OPTION 2

H.T. : _____ €
T.V.A. : _____ €
T.T.C. : _____ €

Total OPTION

H.T. : _____ €
T.V.A. : _____ €
T.T.C. : _____ €

Total Base + OPTION

H.T. : _____ €
T.V.A. : _____ €
T.T.C. : _____ €

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur